

PRESTATIEVERKLARING NR (DoP). KSTAP-NL-01

1. *Producttype*: Stapelblokken gekalibreerd
2. *Fabricaat*: STAPELBL19, STAPELBL29
3. *Beoogd gebruik*: Stapelblokken worden droog in verband gestapeld zodanig dat er doorlopende hellende kanalen gevormd worden. Beton wordt achteraf in de holtes gestort zodat de muur één geheel vormt.
4. *Fabrikant*: Dou-beton, Industriepark 3a, 8587 SPIERE, tel +32(0)56230740, email: blocks@doubeton.be
5. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: systeem 4*
6. *Prestaties*:

ESSENTIELE KENM	PRESTATIE	GEHARMONISEERDE NORM
<i>Afmeting (lengte x breedte x hoogte)</i> STAPELBL19 STAPELBL29	490 X 190 X 200 mm 390 X 290 x 200 mm	NBN EN 15435 inclusief eventuele amendementen en corrigenda
<i>Hechtsterkte:</i> -afschuifsterkte (tabelwaarde of tekst) -buigsterkte	0,15 N/mm ² NPD	
<i>Brandreactie</i>	Euroklasse A1	
<i>Waterdampdoorlatendheid (tabelwaarde)</i>	5/15	
<i>Wateropslorping</i>	NPD	
<i>Vorst/dooibestandheid</i>	NPD	
<i>Gevaarlijke stoffen</i>	geen	
<i>Absolute volumemassa</i>	2100 kg/m ³	

7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in het punt 6 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Dou-beton, Industriepark 3a, 8587 SPIERE

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Douterloigne Ann, kwaliteitsverantwoordelijke



07/11/2022